أساسيات إنشاء المواضئ الخارجية المستحدثة

1/ عمل موضئ واحد لكل 50م2 من مساحة الجامع أو المسجد.

2/ عدد الأحواض لا تقل عن 4 ولا تزيد عن 20 حوض , والمسافة بين كل موضئ وآخر 85 سـم.

3/ نصف عدد الأحواض تُستخدم جلوساً والنصف الآخر تُستخدم وقوفاً.

4/ المواضئ التي تتراوح ما بين 4 إلى 8 مواضئ , تُنفّذ في إحدى جدران دورات المياه.

5/ المواضئ التي تزيد عن 8 أحـواض فإنّه يتم اختيار موقع ملائم لإنشاء المواضئ على جانبي جدار , خاص بالأحواض المستحدثة.

6/ حفر قواعد للأعمدة وعددها 3 قواعد , وتكون في أول الجدار وفي وسطه ونهايته.

7/ قواعد الأعمدة من الخرسانة المسلّحة الجاهزة عيار350 كغ بمقاس 80 *80 *40سم.

8/ الميـدة الأرضيّـة تكون بمقاس 30 *20 سم من الخرسانة المسلحة.

9/ الجدار مكون من 3 أعمدة ويكون صب الأعمدة بعد بناء البلوك.

10/يكون ارتفاع جدار البلوك 250 سم ويضاف عليه ميدة علويّة بارتفاع 30سم بحيث يكون ارتفاع الجدار الكلّي 280 سم.

11/ بلاط الجدار بما في ذلك السطح العلوي يكسى بالبروسلان الأسود بأبعاد 30 * 60* 3 سم.

12/ بلاط الأرضيات يكسى بالجرانيت السعودي المضروب بالرمل بأبعاد 30 * 60 * 2 سم , وتكون جميع الحواف مبرومة .

13/ لكل حوض مساحة معينة , وهي 70 * 70 سم وبين كل حوض وآخر 15 سم.

14/ خلاط حوض الوضوء وقوفاً ينفذ بارتفاع 80سم والمساكات بارتفاع 110سم والمعاليق بارتفاع 145 سم.

15/ خلاط حوض الوضوء جلوساً ينفذ بارتفاع 60 سم والمساكات بارتفاع 90 سم والمعاليق بارتفاع 125 سم.

16/ المسافة بين كل مركز الخلاط الأول ومركز الخلاط الذي يليه هي 85 سم .

17 / كراسي الوضوء تكون بأبعاد 30 * 30 * 40 سم وتكون الحواف مبرومة.

18/ المضلات وتكون على شكل مخاريط بأبعاد 2م * 2م بحيث تغطي كامل الجدار من جهاته الأربع وتنفذ على ارتفاع 230 سم.

19/ بعد تركيب المضلات يتم تركيب الإنارة على ارتفاع أقل من 10 سم من بداية ارتفاع المضلات.